

江苏徐州王沟等110千伏输变电工程建设规模及投资汇总表

单位：万千伏安/个/公里/万元

序号	项目名称	建设内容	设备选型	建设规模					投资估算								
				变电容量	间隔	架空线路	电缆线路	光缆	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用		基本预备费	静态	动态	
												合计	其中：建场费				
	总计			31.9	4	113.35	9.24	121.66	10010	14444	16460	10242	2609	1024	52180	52750	
1	110千伏工程			23.9	4	113.30	8.92	120.35	8267	11825	14852	9186	2460	886	45016	45510	
2	35千伏工程			8.0	0	0.05	0.33	1.31	1743	2619	1608	1056	149	138	7164	7240	
	110千伏工程																
(一)	贾汪																
一	江苏徐州郎山（潘家庵）~东山110千伏线路改造工程					2.0	4.94	6.94	1288	1396	591	1870	137	103	5248	5288	
1	110千伏间隔工程																
(1)	郎山220 千伏变电站110 千伏间隔改造工程	郎方688线、郎东771线间隔内导线更换，新增110千伏电缆终端及支架；郎山变新增光配单元2组，引入光缆敷设							13	1	18	11		1	44	44	
2	110千伏线路工程																
(1)	郎山~东山110千伏线路改造工程（架空）	2（双设双挂1）	JL3/G1A-400/35			2.0		2.0			314	151	66	9	474	478	
(2)	郎山~东山110千伏线路改造工程（电缆）	4.94（双设双数2.47）	YJLW03-64/110-1×800				4.94	4.94	1275	1395	259	1708	71	93	4730	4766	
(二)	邳州																
二	江苏徐州邢楼~汶河110千伏线路新建工程					12.6	0.24		86	101	401	382	198	19	989	996	
1	110千伏间隔工程																
(1)	邢楼110千伏变电站110千伏间隔改造工程	完善110千伏备用间隔导线连接，保护测控									13	6			19	19	
(2)	汶河110千伏变电站110千伏间隔改造工程	完善110千伏备用间隔导线连接，保护测控									13	6			19	19	
2	110千伏线路工程																
(1)	邢楼~汶河110千伏线路新建工程（架空）	12.6（双设单挂0.04+单挂12.56）	1×JL3/G1A-400/35			12.6					314	327	190	13	654	659	
(2)	邢楼~汶河110千伏线路新建工程（电缆）	0.24（双设单数0.14+单数0.1）	YJLW03-64/110-1×800				0.24		86	101	61	43	8	6	297	299	
(三)	铜山																
三	江苏徐州桃园~铁夹 110 千伏线路新建工程					2.7	0.45	6.3	295	215	754	333	100	33	1630	1642	
1	110千伏间隔工程																
(1)	桃园220千伏变电站110千伏间隔改造工程	保护测控调试，完善引入光缆，新增2组光配单元							1	1	21	9		1	33	33	
2	110千伏线路工程																
(1)	桃园~铁夹 110 千伏线路工程（架空）	2.7（双设单挂2.7）	1×JL3/G1A-400/35			2.7		5.4			624	227	95	17	868	875	
(2)	桃园~铁夹 110 千伏线路工程（电缆）	0.45（双设单数0.45）	YJLW03-64/110-1×800				0.45	0.9	294	214	109	97	5	15	729	734	
四	江苏徐州张集110千伏变电站改造工程			6.3		4.8	0.245	9.92	1739	3084	2758	1463	284	181	9225	9351	
1	张集110千伏变电站改造工程	主变： 三相三绕组油浸自冷有载调压变压器 户外一体式布置 电压变比110/35/10千伏 接线组别YN，yn0，d11 主接线： 110千伏：本期改为单母线段接线，改为户内GIS设备 35千伏：本期不变，改为户内充气式开关柜 10千伏：本期不变，改为户内充气式开关柜 无功补偿： 本期配置2×（4+5）兆乏电容器		6.3						1602	2922	1861	1030	80	148	7563	7677
2	110千伏线路工程														0		
(1)	沈店~张集110千伏线路改造工程（架空）	4.8（双设单挂4.8）	1×JL3/G1A-400/35			4.8		9.6			819	377	203	24	1220	1229	
(2)	张集变110千伏进线改接工程（电缆）	0.245（双设单数0.075、四设双数0.085）	YJLW03-64/110-1×800				0.245	0.32	137	162	78	56	1	9	442	445	

序号	项目名称	建设内容	设备选型	建设规模					投资估算								
				变电容量	间隔	架空线路	电缆线路	光缆	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用		基本预备费	静态	动态	
												合计	其中：建场费				
(四)	丰县																
五	江苏徐州王沟110千伏输变电工程			6.3	2	50.22	0.652	50.872	2053	2872	4891	2205	863	241	12262	12402	
1	110千伏变电工程																
(1)	丰邦220千伏变电站110千伏间隔扩建工程	扩建出线间隔2回	户外GIS		2				5	168	89	33	2	6	301	306	
(2)	王沟110千伏变电站新建工程	主变： 本期利旧2×3.15万千伏安主变（利旧夹河、沙集主变），远景3×5万千伏安主变 出线规模： 110千伏：本期出线4回；远景出线6回 10千伏：本期出线24回；远景出线36回	主变： 三相三绕组油浸自冷有载调压变压器 户外一体式布置 电压变比110/35/10千伏（35千伏侧不用） 接线组别YN，yn0，d11 主接线： 110千伏：本期及远景单母线分段接线，户内GIS设备 10千伏：本期单母线四分段环形接线，远景单母线六分段环形接线； 中置式开关柜设备 无功补偿： 本期配置2×4兆乏电容器	6.3					1641	2473	721	1002	333	117	5954	6044	
2	110千伏线路工程																
(1)	丰邦~王沟110千伏线路工程（架空）	27.1（双设双挂13.55）	1×JL3/G1A-400/35			27.1		27.1			2039	610	348	53	2702	2722	
(2)	金刘寨~王沟110千伏线路工程（架空）	23.12（双设双挂11.52+双设单挂0.08）	1×JL3/G1A-400/35			23.12		23.12			1918	432	176	47	2397	2415	
(3)	金刘寨~王沟110千伏线路工程（电缆）	0.652（单设单数0.184+双设双数0.234）	YJLW03-64/110-1×800				0.652	0.652	407	231	124	128	4	18	908	915	
六	江苏徐州丰县变110千伏1号主变增容工程			6.3					70	381	105	84	12	13	653	658	
1	丰县110千伏变电站1号主变增容工程	主变规模： 本期新购1×6.3万千伏安主变，替换原4万千伏安主变 出线规模： 110千伏：本期无 35千伏：本期无 10千伏：本期无	主变： 三相三绕组油浸自冷有载调压变压器 户外一体式布置 电压变比110/35/10千伏 接线组别YN，yn，Od11 主接线： 110千伏：本期不变 35千伏：本期不变 10千伏：本期不变 无功补偿： 本期新增1台5兆乏电容器	6.3					70	381	105	84	12	13	653	658	
七	江苏徐州常店~顺河110千伏线路改造工程					19.98	1.16	22.62	764	379	1773	820	298	76	3812	3840	
1	110千伏间隔工程																
(1)	220千伏常店、110千伏顺河变电站110千伏间隔改造工程	完善常店变、顺河变侧引入光缆，顺河变新增2组光配单元							1		9	6			16	16	
2	110千伏线路工程																
(1)	常店~顺河110千伏线路改造工程（架空）	10.9(双设单挂10.9)	1×JL3/G1A-400/35			10.9		21.8			1355	514	263	37	1906	1920	
(2)	常店~顺河110千伏线路改造工程（电缆）	0.41（双设单数0.41）	YJLW03-64/110-1×800				0.41	0.82	590	142	98	155	7	21	1006	1014	
(3)	常顺线徐楼T接线改接工程（架空）	9.08(单挂8.7+恢复架线0.38)	1×JL3/G1A-400/35、2×JL/G1A-			9.08					240	62	6	6	308	310	
(4)	常顺线徐楼T接线改接工程（电缆）	0.75（双设单数0.34+单数0.41）	YJLW03-64/110-1×800				0.75		173	237	71	83	22	12	576	580	

序号	项目名称	建设内容	设备选型	建设规模					投资估算							
				变电容量	间隔	架空线路	电缆线路	光缆	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用		基本预备费	静态	动态
												合计	其中：建场费			
(五)	睢宁															
八	江苏徐州沙集110千伏变电站改造工程			5.0			0.33	1.8	1661	2822	1770	1124	146	148	7525	7634
1	沙集110千伏变电站改造工程	主变： 本期新购1×5万千伏安主变替换原3.15万千伏安主变 出线规模： 110千伏：本期不变 35千伏：本期新增3回 10千伏：本期新增7回	主变： 三相三绕组油浸自冷有载调压变压器 户外一体式布置 电压变比110/35/10千伏 接线组别YN，yn，Od11 主接线： 110千伏：本期不变，改为户内GIS设备 35千伏：本期不变，改户内充气式开关柜 10千伏：本期不变，中置式开关柜 无功补偿： 本期配置2×（3+5）兆乏电容器	5.0					1592	2680	1608	1052	132	139	7071	7177
2	110千伏线路工程															
(1)	沙集变110千伏进线改接工程(电缆)	0.33（单设单数0.33）	YJLW03-64/110-1×800				0.33	1.8	69	142	162	72	14	9	454	457
九	江苏徐州岚山~鲁庙110千伏线路新建工程				2	21	0.9	21.9	311	575	1809	905	422	72	3672	3699
1	110千伏间隔工程															
(1)	岚山110千伏变电站110千伏间隔扩建工程	扩建2回110千伏出线间隔，子岚8M1线、子岚8M2线间隔保护更换，新增110千伏母线保护1套；完善站内引入光缆，新增光配单元2组			2				11	197	80	35		6	329	331
(2)	鲁庙110千伏变电站110千伏间隔改造工程	本期将原2回架空出线备用间隔改为电缆出线，新增光差保护装置2套。更换主变间隔电流互感器。新增110千伏母线保护1套。完善站内引入光缆，新增光配单元2组							8	55	83	28	1	3	177	178
(3)	子仙220千伏变电站110千伏间隔改造工程	子鲁998线、子岚8M1线、子岚8M2线间隔保护更换、引入光缆敷设，新增光配单元2组。								12	16	9		1	38	38
2	110千伏线路工程															
(1)	岚山~鲁庙110千伏线路新建工程（架空）	21（双设双挂10.5）	JL3/G1A-400/35			21		21			1437	719	394	43	2199	2216
(2)	岚山~鲁庙110千伏线路新建工程（电缆）	0.9（双设双数0.35，单设单数0.2）	YJLW03-64/110-1×800				0.9	0.9	292	311	193	114	27	19	929	936
	35千伏工程															
(一)	贾汪															
一	江苏徐州泉河35千伏变电站改造工程			4.0		0.05	0.155	0.31	1031	1234	1030	613	103	75	3983	4013
1	泉河35千伏变电站改造工程	主变： 本期新购2×2万千伏安主变，替换原1+0.5万千伏安主变 出线规模： 35千伏：本期新增1回（备用） 10千伏：本期新增5回	主变： 三相双绕组油浸自冷有载调压变压器 户外一体式布置 电压变比35/10千伏 接线组别Yn，d11 主接线： 35千伏：本期不变，改户内充气式开关柜 10千伏：本期不变，改户内中置式开关柜 无功补偿： 本期配置2×2兆乏电容器	4.0					988	1203	900	549	82	70	3710	3738
2	35千伏线路工程															
(2)	泉河35千伏线路进线改接工程（架空）	0.05（双设单挂0.05）	JL/G1A-240/30			0.05					110	42	11	3	155	156
(1)	泉河35千伏线路进线改接工程（电缆）	0.155（双设单数0.155）	YJV22-35-3×400				0.155	0.31	43	31	20	22	10	2	118	119

序号	项目名称	建设内容	设备选型	建设规模					投资估算							
				变 电 容 量	间 隔	架 空 线 路	电 缆 线 路	光 缆	建 筑 工 程 费	设 备 购 置 费	安 装 工 程 费	其 他 费 用		基 本 预 备 费	静 态	动 态
												合 计	其 中： 建 场 费			
(二)	睢宁															
二	江苏徐州张圩35千伏变电站改造工程			4.0			0.17	1	712	1385	578	443	46	63	3181	3227
1	张圩35千伏变电站改造工程	主变： 本期新购2×2万千伏安主变，替换原1+1万千伏安主变 出线规模： 35千伏：本期新增1回（备用1回） 10千伏：本期新增2回	主变： 三相双绕组油浸自冷有载调压变压器 户外一体式布置 电压变比35/10千伏 接线组别Yn，d11 主接线： 35千伏：本期不变，改户内充气式开关柜 10千伏：本期不变，改户内中置式开关柜 无功补偿： 本期不变	4.0					676	1358	505	395	33	59	2993	3038
2	35千伏线路工程															
(1)	张圩变35千伏进线改接工程（电缆）	0.17（单设单数0.17）	YJV22-35-3×400				0.17	1	36	27	73	48	13	4	188	189