

表4-4 两方案全寿命周期费用分项

研究单元	方案	首次投资 现值（万元）	更新投资 现值（万元）	固定运维 现值（万元）	合计 现值（万元）
邳州110 kV	刚性 方案	3940.27	648.64	656.75	5245.66
邳州110 kV	弹性 方案	3573.49	330.33	506.61	4410.44
市区29站110 kV	刚性 方案	2328.94	452.12	430.09	3211.15
市区29站110 kV	弹性 方案	1722.53	0.00	189.76	1912.29
邳州35 kV（支撑层）	刚性 方案	2819.25	456.74	461.48	3737.48
邳州35 kV（支撑层）	弹性 方案	1235.04	114.12	168.58	1517.74

注：2022至2041年评价期，折现至2021年；合计按未舍入分项计算，显示值可能存在尾差。

资料来源：项目统计及规划计算。