

表6-3 市区29站两方案关键结果（2025年）

指标	刚性方案	弹性方案
规划容量（MVA）	2450.0	2981.0
规划参考容载比（MVA/MW）	1.874	2.280
储能在役数量（柜）	43	0
完整路径费用现值（万元）	3211.15	1912.29
费用降幅（%）	比较基准	40.45

注：配置为2025年；费用为2022至2041年评价期现值，折现至2021年。

资料来源：项目统计及规划计算。